

# Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego.

Dodano: 20 września, 2024

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres:

<https://powiat.koszalin.pl/projekt/przebudowa-ciagow-piesznych-na-terenie-powiatu-koszalinskiego-tj-w-m-rzeczyca-wielka-oraz-w-pasie-drogi-powiatowej-nr-3546z-wraz-z-budowa-kładki-dla-piesznych-nad-rzeka-polnica/>



**POLSKI  
ŁAD**

1. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2. Nazwa zadania: Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego
3. Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 PLN
4. Całkowita wartość zadania: 2.611.156,59 PLN
5. Krótki opis zadania: Przedmiotem zadania są roboty budowlane stanowiące przebudowę ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego tj. w m. Rzeczyca Wielka oraz w pasie drogi powiatowej nr 3546Z wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Polnica.

Podstawowy zakres robót:

**„Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka”**

- a) przebudowę chodnika na długości ok.186m. wraz ze zjazdami w jego ciągu  
Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej
  - stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm  $R_m = 2,5\text{MPa}$
  - podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4
  - kostka betonowa grubości 8cm, wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8 koloru szarego
- b) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

**„Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z”**

a) wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 959m. wraz ze zjazdami,  
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej:

- kostka betonowa - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
- Mieszanka kruszywa związanego cementem C 1,5/2,0 - 15cm

b) budowę kładki dla pieszych przez rzekę Polnica w ciągu chodnika,  
c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.