Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego.

Dodano: 20 września, 2024

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres:
https://powiat.koszalin.pl/projekt/przebudowa-ciagow-pieszych-na-terenie-powiatu-koszalinskiego-tj-w-m-rzeczyca-wielka-oraz-w-pasie-drogi-powiatowej-nr-3546z-wraz-z-budowa-kladki-dla-pieszych-nad-rzeka-polnica/

1. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2. Nazwa zadania: Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego
3. Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 PLN
4. Całkowita wartość zadania: 2.611.156,59 PLN
5.Krótki opis zadania: Przedmiotem zadania są roboty budowlane stanowiące przebudowę ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego tj. w m. Rzeczyca Wielka oraz w pasie drogi powiatowej nr 3546Z wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Polnica.

Podstawowy zakres robót:

„Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka”

a) przebudowę chodnika na długości ok.186m. wraz ze zjazdami w jego ciągu
Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej
– stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm R_m = 2,5MPa
– podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

– podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4
– kostka betonowa grubości 8cm**,** wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8 koloru szarego
b)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

„Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z”
a) wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 959m. wraz ze zjazdami,
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej:
– kostka betonowa – 8 cm
– podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm
– Mieszanka kruszywa związanego cementem C 1,5/2,0 – 15cm
b)budowę kładki dla pieszych przez rzekę Polnica w ciągu chodnika,
c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.