Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim

Dodano: 17 kwietnia, 2023

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres:
https://powiat.koszalin.pl/projekt/przebudowa-drog-powiatowych-nr-3506z-w-m-sarbinowo-3504z-sarbinowo-gaski-oraz-3544z-kiszkowo-gaski-w-powiecie-koszalinskim/

1.Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2.Nazwa zadania: **„Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim”**
3.Wartość dofinansowania: 14.991.000,00 PLN
4.Całkowita wartość zadania: 26.397.942,08 PLN
5.Krótki opis zadania: Przedmiotem zadania są roboty budowlane stanowiące przebudowę dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo –Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim na łącznej długości 7,8 km wraz z przebudową mostu w m. Unieście.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Część I „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z, 3504Z 3544Z”
Odcinek I
(droga powiatowa nr 3544Z Kiszkowo – Gąski, odcinek o długości 1,27 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,

b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek II
(drogi powiatowe nr 3504Z i 3544Z w m. Gąski o długości 1,78 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem,
b)wykonanie ronda o średnicy 10m. z wyspą z bruku,
c)budowę ciągu pieszorowerowego,
d)budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
e)budowę spowolnień ruchu z kostki betonowej,
f)remont kanalizacji deszczowej,
g)przebudowę zjazdów,
h)wykonanie poboczy ziemnych oraz z kruszywa,
i)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek III
(droga powiatowa nr 3504Z Sarbinowo –Gąski o długości ok.3,35 km)
a)wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej,
b)wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu
c)przebudowę przepustów,
d)remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę chodnika w ciągu drogi,
f) przebudowę zatoki autobusowej
g) wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Odcinek IV
(drogi powiatowe nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo o długości 1,00 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)budowę kanalizacji deszczowej,
d)budowę utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
e)przebudowę zjazdów,
f)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek V

(droga powiatowa nr 3504Z w m . Mielenko o długości 0,42 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem
b)budowę chodnika z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)budowę kanalizacji deszczowej,
e)budowę oświetlenia drogi,
f)wykonanie poboczy,
g)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Część II „Przebudowa mostu w m. Unieście”
a)roboty rozbiórkowe,
b)wykonanie warstwy wyrównawczej płyty pomostu,
c)wyprofilowanie gzymsów,
d)wykonanie wyposażenia mostu (izolacja , krawężniki, balustrady),
e)oczyszczenie , naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowej,
f) ułożenie nawierzchni bitumicznych na obiekcie i dojazdach
g) zabezpieczenie powierzchni betonowych farbami,
h) odtworzenie zabezpieczenia przyczółków,
i) wykonania odwodnienie obiektu,

Rządowy Fundusz Polski Ład

POLSKI ŁAD

Program Inwestycji Strategicznych

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3506Z W M. SARBINOWO, 3504Z SARBINOWO – GĄSKI ORAZ 3544Z KISZKOWO – GĄSKI W POWIECIE KOSZALIŃSKIM